



臺灣港務股份有限公司 Taiwan International Ports Corporation Ltd. 108.10.15 新聞稿

主題: 南方澳跨港大橋拆除今(15)日以鑽石鏈鋸試切割橋面版第一刀

港務公司繼昨(14)日完成移除南方澳跨港大橋豆腐岬側 Y 型兩股各 68 噸之鋼樑後，不受陣雨影響，今(15)日已清除豆腐岬側之橋面混凝土，並完成切割放樣及吊鏈安裝，正接續採用鑽石鏈鋸進行橋面版試切割作業，經施工團隊專業分析，第一塊橋面版切割構件長 14.5 米，重量達百噸以上，並使用原有橋面版洩水孔作為吊掛鍊條空間，不須再焊接吊耳，除可節省時間外，更不受天候影響，拆除工程今起將逐段清除橋面版，以恢復原有航道，感謝各界持續關心及配合。

提供單位	聯絡人	聯絡電話	E-mail Address
臺灣港務股份有限公司	沈光青副總工程師	0926-228-946	Jack2000@twport.com.tw



圖 1: 移山路側 Y 型鋼樑切割情況



圖 2 移山路側 Y 型鋼樑切割情況