



臺灣港務股份有限公司
Taiwan International Ports Corporation Ltd.
108.10.19 新聞稿

主題: 南方澳跨港大橋第一塊橋面版吊離，準備打浮新台勝 33 號及 366 號，並感謝國防部蘇澳海軍基地船塢支援

港務公司連日以鑽石鏈鋸進行豆腐岬側橋面版切割作業，進度已上軌道並持續推展，第二條切割線 15 米分三段處理，已於今(19)日下午 4 時間完成第三段切割，接續處理左右兩側端鋼板後，即可由萬噸級平台船宏禹 1 號上之 650 噸吊車，進行切割完成第一塊橋面版(15*14.5 米，重量逾百噸)吊離作業。

另橋面版陸續切塊吊離同時，新臺勝 33 及 366 號亦持續進行打撈工作，為爭取時效，已大致清除新臺勝 366 號受損船體零件完成，後續搭配橋面版吊離，艙蓋版封艙作業，抽除船艙積水，並以浮力袋打浮後，將拖放至國防部蘇澳海軍基地船塢處理，感謝國防部無償提供船塢支援。

提供單位	聯絡人	聯絡電話	E-mail Address
臺灣港務股份有限公司	沈光青 副總工程師	0926-228-946	Jack2000@twport.com.tw



圖 1:下午 4 時間南方澳跨港大橋橋面版第二條切割線第三段切割完成